홍대문화관광특구 지주식 안내판 철거공사 시방서(안)

2026. 10. / 관광정책과 관광시설팀

1. 총칙

1.1 적용범위

본 시방서는 홍대문화관광특구 내 지주식 안내판 7개소의 철거 및 전기 관련 마감공사에 적용한다. 철거 대상과 위치는 「지주식 안내판 철거 의뢰」 자료를 기준으로 하며, 세부 작업범위는 계약서·확정 내역서 및 현장 협의 결과에 따른다.

1.2 공사기간 및 협의

공사기간은 계약서에서 정한 기간으로 한다. 착수 전 발주기관 및 관계 시설 관리자와 작업일시·전원 차단 범위·통행 대책·반출 동선을 협의한다. 미확정 공기 및 일정은 계약 전에 확정한다.

1.3 시공 및 범위 변경

계약상대자는 관계 법령에 따른 자격과 안전조치를 갖추어 작업한다. 도서 간 불일치 또는 현장과의 차이가 있는 경우 임의 시공하지 않고 감독자에게 보고하여 확인받는다. 기초·포장 철거 및 복구, 추가 배선·기구 설치 등 계약범위 외 작업이 필요한 경우 작업범위·비용 및 계약변경 필요성을 검토한 후 시행한다.

2. 공사대상 및 내역

2.1 위치별 대상

번호	위치	의뢰서 표기 사항
1	어울마당로 155 앞	인근 가로등
2	어울마당로 155-1 앞	인근 가로등
3	어울마당로 136 앞	마포순환열차버스 정류소
4	홍익로3길 1 앞	전광판용 전기 이용
5	와우산로21길 36-3 앞	전광판용 전기 이용
6	잔다리로 17 앞	전광판용 전기 이용
7	어울마당로 47 앞	R6 분전함 이용

위 표는 원본 의뢰서의 표기이며 실제 전원 공급원·회로 구성의 확정을 의미하지 않는다. 착수 전 대상 안내판을 현장에서 식별하고 관계 시설 관리자와 전기적 연계 상태를 확인한다.

2.2 견적 및 의뢰서에 기초한 작업항목

항목	자료상 규격·수량	시공 전 확인사항
지주식 안내판 철거	7개소	안내판·지주·부속물 및 기초 처리범위
케이블 철거	VCTF 2.5×3C, 50m	실제 구간, 존치 회로, 공급원 및 차단 범위
싸인물 철거	개별 수량 미기재	대상 안내판과의 중복 여부 및 포함범위
GW 후렉시블 관련 작업	16Φ, 20m	철거·존치·교체 여부 및 접속부 마감범위
전기 관련 마감	의뢰서에 포함 명시	종단·절연·방수 및 존치 회로 보호 방법

항목	자료상 규격·수량	시공 전 확인사항
폐기물 처리	견적서에 비용 포함 명시	재사용품·불용품 구분, 반출·처리 경로

배선·싸인물·후렉시블 작업은 견적서상 개별 금액이 미기재되어 있으므로 계약 전에 총액 포함범위를 확인한다. 재료의 규격·수량·시공방법은 현장 확인 및 확정 계약도서에 따르며, 본 시방서만으로 추가 공사범위를 확정하지 않는다.

3. 착수 전 조사 및 제출사항

- 각 위치의 안내판·지주·고정 상태와 주변 시설·포장 상태를 촬영하고 철거 대상·존치 대상을 구분한다.
- 전원 공급 경로, 분기회로, 접속함·분전함 및 공동 사용 여부를 시설 관리자 입회 또는 협의를 통해 확인한다.
- 다른 시설의 전원이나 통신 등에 영향을 줄 우려가 있으면 별도 보호·작업계획을 협의한다.
- 작업 순서, 사용 장비, 지지·양중 방법, 전원 차단·복구 방법, 보행 통제, 폐기물 처리 및 비상연락체계를 포함한 작업계획을 제출한다.
- 기초·매설물 또는 배관에 손댈 필요가 있는 경우 위치와 범위를 사전 확인하고 관련 관리자와 협의한다.

4. 전기작업 시방

4.1 전원 차단 및 존치 회로 보호

전기작업은 해당 작업을 수행할 자격과 역량을 갖춘 작업자가 시행한다. 관계 시설 관리자와 차단 권한·대상 회로·정전 일시를 확인한 뒤 전원을 차단하고, 적합한 계측기로 무전압 상태를 확인한다. 작업 중 임의 재투입을 방지하도록 잠금·표지 등 필요한 조치를 한다.

가로등·정류소·전광판·R6 분전함 등 다른 설비와 회로를 공유하는 경우 존치 설비에 영향을 주는 배선을 임의로 절단하거나 철거하지 않는다. 회로가 불명확하거나 예상과 다르면 작업을 중지하고 감독자 및 관리자에게 확인받는다.

4.2 배선·배관 철거 및 마감

철거 대상으로 확인된 배선·관로·접속부만 해체한다. 인입부와 매설부, 존치 회로의 분기점은 상태를 확인하고 구간별 철거 범위를 기록한다. 노출된 도체나 미처리 접속부가 남지 않도록 승인된 방법으로 안전하게 종단·절연·방수 처리한다.

GW 후렉시블 16Φ 20m는 견적서 기재 항목으로, 실제 철거·존치·교체 여부와 필요한 부속재를 착수 전에 확인한다. 견적 기재만을 이유로 신설이나 전면 교체를 임의 시행하지 않는다.

4.3 기능 및 마감 확인

작업 후 절연·접속·종단·방수 및 외함 마감 상태를 확인한다. 적용 설비에 필요한 시험·측정 항목과 판정기준은 관계 기준·현장 설비 조건 및 관리자 협의를 통해 정하고 결과를 제출한다. 전원 복구는 관리자와 협의하여 시행하고, 존치 시설의 정상 작동 여부를 확인한다.

5. 안내판 철거 시방

5.1 철거 준비

작업구역을 구획하고 보행자·차량의 안전한 동선을 확보한다. 안내판의 고정 상태와 전도 방향을 확인하고 낙하·전도 방지를 위한 지지·양중 및 작업 순서를 정한다. 전기적 연결과 위험 요소를 제거한 뒤 철거한다.

5.2 해체 및 반출

주변 가로등·정류소·전광판·분전함·건축물·포장 등을 보호하고 안내판과 관련 부속물을 단계적으로 해체한다. 철거물을 통행로에 방치하지 않으며, 부재의 날카로운 단부와 돌출물로 인한 위험을 방지한다.

지주 고정부나 기초를 제거할 필요가 있는 경우 확정된 범위와 방법에 따른다. 계약범위가 불명확한 기초·포장 철거 및 복구는 감독자와 범위를 먼저 확인한다. 철거 과정에서 존치 시설의 손상이나 불안정이 발견되면 작업을 중지하고 보호 조치 후 보고한다.

5.3 철거 후 현장 처리

철거 후 노출된 고정부·배선·관로, 날카로운 단부, 개구부 및 단차의 위험을 제거하거나 임시 보호한다. 계약범위에 포함된 마감·복구를 완료하고 보행 및 인접 시설 이용에 지장이 없도록 정리한다. 추가 복구가 필요한 경우 감독자와 처리방안을 협의한다.

6. 안전·환경 및 폐기물 관리

- 작업자 보호구와 필요한 방호장치를 사용하고 낙하물·감전·전도·절단 등의 위험을 예방한다.
- 보행자와 작업구역이 겹치는 경우 적절한 유도·통제를 실시하고 필요한 경우 신호수를 배치한다.
- 작업 장비·자재·철거물로 출입구와 통행로를 막지 않는다.
- 소음·분진과 비산을 최소화하고 작업 중 발생한 이물질을 수시로 정리한다.
- 철거물은 발주기관의 재산·물품 처리 절차를 확인하여 재사용품·불용품·폐기물 등으로 구분한다. 임의 매각·양도·방치하지 않는다.
- 폐기물은 종류별로 분리·보관하고 관련 기준에 맞는 경로로 반출·처리하며 증빙을 제출한다.

7. 검사 및 완료 기준

7.1 위치별 확인

7개소 각각에 대하여 다음 사항을 확인한다.

확인항목	완료 확인내용
철거 대상	확정된 안내판·지주·부속물의 철거 완료 및 존치 시설 보호
전기 마감	노출 충전부·미처리 접속부 없이 종단·절연·방수 등 필요한 마감 완료
존치 시설	전원 복구 및 관련 시설의 정상 작동 확인
통행·현장	위험 돌출물·개구부·단차의 처리 및 계약범위 내 현장 마감 완료
반출·정리	철거물 및 폐기물 반출·처리, 주변 청소 완료

7.2 제출자료

- 위치별 작업 전·중·후 사진 및 완료내역.
- 실제 철거한 배선·관로의 구간과 존치·종단 위치를 확인할 수 있는 기록.
- 해당 시험·측정 결과 및 존치 시설 작동 확인 기록.
- 철거물 인계·반출 및 폐기물 처리 증빙.
- 기타 계약도서에서 정한 준공 관련 서류.

감독자는 계약도서 및 위치별 완료 상태를 확인한다. 미비 사항은 보완 후 재확인하며, 제출서류와 준공검사 절차를 마친 뒤 관련 절차에 따라 정산한다.

8. 계약 전 확정사항

- 공사기간 및 작업 가능 일시.
- 7개소별 철거 대상, 실제 회로·전원 공급원과 관리주체.
- 케이블·싸인물·후렉시블의 구체적 작업 및 총액 포함범위.
- 기초·포장 철거·복구의 필요 여부, 포함범위 및 별도 협의사항.
- 적용 시험·검사 항목, 제출서류 및 현장 안전대책.

※ 본 문서는 제공된 의뢰서·견적서를 토대로 작성한 검토용 시방서(안)이다. 현장조사와 계약범위 확인을 거쳐 확정한다. 원본 위치도·현장사진은 별도로 참조한다.